

工期始	契約確定日
工期末	令和9年3月12日

参考資料

工事名称 埼葛斎場組合斎場照明器具更新工事

工事場所 春日部市内牧1431番地

参考資料

この数量表は、積算を補助する目的で提示するもので、項目・数量等は契約数量では無いことに注意してください。

この工事積算書は埼葛斎場組合建設工事請負契約約款第1条でいう設計図書ではありません。（契約書には含まれません。）

この工事積算書は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件等を十分考慮して、施工方法、仮設その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めるものとします。

本工事は、春日部市が発行する「春日部市建築工事積算基準／春日部市建築工事共通費積算基準」で積算しています。
共通仮設費及び現場管理費は108日として算定しています。

複合単価の優先順位は、原則として、以下のとおりとしています。

建築工事市場単価
建築工事標準単価及び調査単価
刊行物（掲載されている価格の最安価）
見積り

令和8年度1月単価適用

埼葛斎場組合斎場照明器具更新工事
工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

埼玉葛齋場組合齋場照明器具更新工事
電気設備工事 細目別内訳

5

電気設備工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生(内部改修)	個別改修	3,685	m ²			
床合板養生	通路養生合板	810	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	5,014	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	2,380	m ²			
内部階段仕上足場	運搬共	60.8	m ²			
内部仕上足場(簡易型移動式足場)	階高5.0m以上5.7m未満 運搬共	40	m ²			
高所作業台	H4500 【2日】	4	台			
高所作業台	H2800 【2日】	4	台			
くさび緊結式足場(手すり先行方式)	W600 運搬費共	138	m ²			
計						

電気設備工事 細目別内訳

6

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
一般照明器具 新設		1	式			別紙 00-0004
配線器具 新設		1	式			別紙 00-0005
非常照明器具 新設		1	式			別紙 00-0008
一般照明器具 撤去		1	式			別紙 00-0006
配線器具 撤去		1	式			別紙 00-0007
非常照明器具 撤去		1	式			別紙 00-0009
計						

埼葛斎場組合斎場照明器具更新工事
電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蛍光管 処分費		184	kg			
収集運搬費	リサイクル施設まで 1回あたり	3	回			
蛍光灯器具 処分費	20W 1灯用	212	台			
蛍光灯器具 処分費	40W 1灯用	951	台			
蛍光灯器具 処分費	40W 2灯用	141	台			
水銀灯 処分費	400W 1灯用(安定器含む)	120	台			
白熱灯 処分費	60W 1灯用	210	台			
照明器具運搬費	収集運搬費 4t車(片道25km)	3	回			
計						

埼葛斎場組合斎場照明器具更新工事
電気設備工事 別紙明細

8

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
一般照明器具 新設		1	式			別紙 00-0004
(新設)照明器具	AA321N 直付 3,050lm 19.5W	109	台			
(新設)照明器具	AA322N 直付 6,500lm 43.0W	73	台			
(新設)照明器具	BB321N 直付 2,680lm 19.5W	3	台			
(新設)照明器具	BB321N-W 直付 3,070lm 19.5W	9	台			
(新設)照明器具	CC321 直付 3,200lm 19.5W	16	台			
(新設)照明器具	DD321N 直付 3,200lm 19.5W	7	台			
(新設)照明器具	EE321N 埋込 3,100lm 19.5W	15	台			
(新設)照明器具	EE321N-S 埋込 3,100lm 19.5W	3	台			
(新設)照明器具	EE322N 埋込 6,600lm 43.0W	18	台			
(新設)照明器具	GG322N 埋込 6,600lm 43.0W	25	台			
(新設)照明器具	HH322N 埋込 6,600lm 43.0W	6	台			
(新設)照明器具	II243 埋込 4,600lm 35.5W	3	台			
(新設)照明器具	II243N 埋込 4,900lm 35.5W	2	台			
(新設)照明器具	JJ323 埋込 5,150lm 41.5W	2	台			

電気設備工事 別紙明細

9

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
一般照明器具 新設		1	式			別紙 00-0004
(新設)照明器具	JJ323N 埋込 5,700lm 41.5W	12	台			
(新設)照明器具	KK321 埋込 3,500lm 122.8W	115	台			
(新設)照明器具	KK321N 埋込 4,000lm 140.3W	223	台			
(新設)照明器具	LL16 埋込 510lm 4.4W	16	台			
(新設)照明器具	LL24 埋込 970lm 7.9W	49	台			
(新設)照明器具	LL24N 埋込 1,080lm 7.9W	7	台			
(新設)照明器具	LL24N-S 埋込 1,050lm 8.2W	2	台			
(新設)照明器具	LL32 埋込 1,470lm 11.1W	224	台			
(新設)照明器具	LL32-SH 埋込 1,400lm 11.1W	124	台			
(新設)照明器具	LL32N 埋込 1,630lm 11.1W	21	台			
(新設)照明器具	MM70 埋込 4,000lm 28.2W	58	台			
(新設)照明器具	MM70-SH 埋込 2,300lm 17.1W	20	台			
(新設)照明器具	NN50 埋込 315lm 3.0W	6	台			
(新設)照明器具	NN75 埋込 450lm 4.9W	10	台			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
一般照明器具 新設		1	式			別紙 00-0004
(新設)照明器具	0032 埋込 1,400lm 11.1W	36	台			
(新設)照明器具	0042 埋込 1,840lm 14.0W	14	台			
(新設)照明器具	PP150 埋込 9,250lm 81.0W 300 リニューアルプレート共	6	台			
(新設)照明器具	QQ24 埋込 920lm 7.9W	12	台			
(新設)照明器具	QQ32 埋込 1,400lm 11.1W	21	台			
(新設)照明器具	QQ42N 埋込 2,550lm 17.1W	1	台			
(新設)照明器具	RR21N 直付 475lm 5.0W	6	台			
(新設)照明器具	SS21N 直付 500lm 10.0W	9	台			
(新設)照明器具	TT21N 直付 1,450lm 15.9W	14	台			
(新設)照明器具	UU12N 壁付 1,450lm 15.9W	8	台			
(新設)照明器具	ユニット内 810lm 7.3W	2	個			
(新設)照明器具	VV13 直付 795lm 7.7W	6	台			
(新設)照明器具	VV21 直付 795lm 7.7W	5	台			
(新設)照明器具	WW200 ダウライト 4,000lm 28.2W	18	台			

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
一般照明器具 新設		1	式			別紙 00-0004
(新設)照明器具	XX13 直付 550lm 7.5W	27	台			
(新設)照明器具	YY35S 直付 1,830lm 17.2W	10	台			
(新設)照明器具	ZZ35 直付 385lm 6.8W	23	台			
(新設)照明器具	AAB70 赤丸外灯 4,300lm 37.3W	8	台			
計						
配線器具 新設		1	式			別紙 00-0005
照明制御器 (センサ)	DS 1 -A	5	個			
600V耐燃性UL用絶縁 ケーブル形 EM-EEF リモコンスイッチ 3回路	1.6mm- 2C ビット・天井 取外し再取付	5	m			
リモコンスイッチ 6回路	取外し再取付	1	個			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 PL ×1 -	4	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 ブラック	3	個			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
一般照明器具 撤去		1	式			別紙 00-0006
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	109	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×2 再使用しない	73	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	3	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	9	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	16	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	7	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W ×1 再使用しない	18	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W ×2 再使用しない	18	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W ×2 再使用しない	25	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W ×2 再使用しない	6	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W ×2 再使用しない	3	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHF 32W ×2 再使用しない	2	個			
Hfコバ ^外 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHT 42W ×3 再使用しない	2	個			
Hfコバ ^外 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHT 42W ×3 再使用しない	12	個			

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
一般照明器具 撤去		1	式			別紙 00-0006
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	115	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	223	個			
Hfコバ ^外 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHT 16W ×1 再使用しない	25	個			
Hfコバ ^外 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHT 24W ×1 再使用しない	49	個			
Hfコバ ^外 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHT 24W ×1 再使用しない	9	個			
Hfコバ ^外 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHT 32W ×1 再使用しない	224	個			
Hfコバ ^外 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHT 32W ×1 再使用しない	124	個			
Hfコバ ^外 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHT 32W ×1 再使用しない	21	個			
HfD灯器具 撤去	埋込 150W以下 再使用しない	58	個			
HfD灯器具 撤去	埋込 150W以下 再使用しない	20	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	6	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	10	個			
Hfコバ ^外 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHT 32W ×1 再使用しない	36	個			
Hfコバ ^外 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHT 42W ×1 再使用しない	14	個			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カーブ	カーブ L=2.0m共 1か月 総L=18m	1	式			
高所作業車	H9.9 外灯更新用	4	日			
仮設鉄板敷	敷鉄板 運搬共 1か月 1524 × 6096 × 22mm	193	m ²			
ワイヤロープ運転 (油圧伸縮ジブ型)	25t吊り トラクタ付き 賃料 標準	8	日			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 1か月	38	m			
キャスターゲート	W6.0m × H2.0m 1か月	1	か所			
交通誘導警備員B		60	人			
軽作業員	備品移設	20	人			
情報共有システム (登録料・使用料)		13	月			
計						